




COMUNE DI GONNOSFANADIGA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE  
PASSERELLE PEDONALI SUL RIO PIRAS.



ELABORATI GRAFICI:

- ELENCO PREZZI

STUDIO DI INGEGNERIA  
&  
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  
ORC DESIGN


INGEGNERE CARLO ORRU<sup>I</sup>

CELL: 3480503876

ALL. D

IL PROGETTISTA:

ING. CARLO ORRU<sup>I</sup>



INGEGNERE CARLO ORRU<sup>I</sup>

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PASSERELLE PEDONALI SUL RIO PIRAS.

**COMMITTENTE:** COMUNE DI GONNOSFANADIGA

GONNOSFANADIGA, 25/03/2024

**IL TECNICO**  
ING. CARLO ORRU'

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 ACCIAIO 001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio S235 - S275. Compresa Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <b>euro (otto/36)</b>	kilogram mi	8,36
Nr. 2 ACCIAIO 002	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato per creazione di piastre di collegamento tra le teste delle travi di ferro e la piccola orditura in legno (travetti) compresi tagli a misura e sfridi, saldature, imbullonature e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Compresa la preparazione di piccole opere murarie in cls o fori per agganci tirafondi. Compresa Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <b>euro (tredici/04)</b>	kilogram mi	13,04
Nr. 3 ACCIAIO 003	Fornitura e posa in opera di parapetti e di rampe scale di Ferro con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari, a disegno semplice completi di accessori, come da particolare costruttivo in tavola grafica: b) rampe di scale rettilinee peso 25 kg/m², compresi tutti gli accessori e oneri necessari per rendere l'opera eseguita a regola d'arte. <b>euro (duecentoquattordici/92)</b>	m2	214,92
Nr. 4 ARR.	ONERI VARI <b>euro (zero/01)</b>	cadauno	0,01
Nr. 5 PAV. ALL 001	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI pavimentazione modulare di estrusi in alluminio o similare particolarmente adatto per la realizzazione di superfici calpestabili sopraelevate, con caratteristiche di antisdrucchiolo, antitacco, antivertigine. Adattabilità a contesti differenti, facilità di assemblaggio e assenza di manutenzione. Fornita con finitura drenante oppure cieca, e con superficie anodizzata argento naturale, o verniciata con colori RAL. Compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera eseguita a regola d'arte. <b>euro (centocinquantadue/22)</b>	m²	152,22
Nr. 6 SAR23_AT.0 005.0003.000 9	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t <b>euro (centocinquantaquattro/22)</b>	ora	154,22
Nr. 7 SAR23_PF.0 001.0002.004 4	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto <b>euro (nove/25)</b>	m³	9,25
Nr. 8 SAR23_PF.0 001.0009.000 6	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. <b>euro (duecentotrentanove/09)</b>	t	239,09
Nr. 9 SAR23_PF.0 012.0004.000 9	Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire. <b>euro (quattrocentoventiotto/13)</b>	m³	428,13
Nr. 10 SAR23_PF.0 012.0013.000 7	Smontaggio di capriate, eseguito con particolare cura e comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutato per l'effettiva lunghezza di disfacimento e per i seguenti tipi: capriate in legno al metro di trave <b>euro (sessantadue/81)</b>	m	62,81
Nr. 11 SAR23_PF.0 013.0005.004 8	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI FINITURA ANTIRUGGINE APPLICABILE DIRETTAMENTE SU FERRO, per esterni ed interni, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale <b>euro (ventidue/26)</b>	m²	22,26
	<p>GONNOSFANADIGA, 25/03/2024</p> <p><b>Il Tecnico</b> ING. CARLO ORRU'</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		